



Kék Önkormányzat <kekkozseg@gmail.com>

Ajánlatkérési dokumentáció Kék

2 üzenet

Kék Önkormányzat <kekkozseg@gmail.com>

2023. április 20. 16:20

Címzett: lisztes199701@gmail.com

Tisztelt Címzett!

Csatoltan megküldöm Kék Község Önkormányzatának ajánlatkérési dokumentációját. Ajánlatukra feltétlenül számítok!

Tisztelettel: Poór Sándor polgármester



Vírusmentes. www.avast.com

3 melléklet **Molnár Szig Kft. Ajánlatkérés közösségi terem beltér.pdf**
331K **kkkzssgiterem (2).zip**
1930K **Kek_Közösségi_terem_felújítása árazatlan.xlsx**
28K

2023-05-12
Hozza: Poór S.
Kék/1186-6/2023.

József Molnár <lisztes199701@gmail.com>

2023. április 29. 11:17

Címzett: Kék Önkormányzat <kekkozseg@gmail.com>

Tisztelt Cím!

Mellékletben küldöm a kért árajánlatot.

Várom mielőbbi visszajelzését.

Üdv: Molnár József Kristóf

Molnár-Szig Kft. ügyv.ig.

[Az idézett szöveg el van rejtve]

Molnár-Szig Kft Árajánlat.PDF
401K

Kivitelező adatai:
Molnár-Szig Kft.

Megrendelő adatai:
Kék Község Önkormányzata

4325 Kisléta, Hajnal utca 33.

4515 Kék, Kölcsey utca 9.

Cím:
4431 Nyíregyháza, Állomás utca 39.

Beruházás tárgya:
Közösségi terem felújítása

Cím:
4515 Kék, Kölcsey utca 11.
HRSZ: 142/3

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		2 341 157	2 688 678
2.1 ÁFA vetítési alap		5 029 835	
2.2 ÁFA	27,00%	1 358 055	
3 A munka ára (HUF)		6 387 890	

2023.04.27


Aláírás

MOLNÁR-SZIG KFT.
4325 Kisléta, Hajnal u. 33.
Cégj.sz.: 15-09-069195
Adószám: 13266918-2-15

Ssz.	Fejezet megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építész	1 399 657	1 838 178
2	Villamos	252 500	175 000
3	Gépész	689 000	675 500
	Összes fejezet (HUF)	2 341 157	2 688 678

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Építész			
21	Irtás, föld- és sziklamunka	9 535	96 384
31	Helyszíni beton és vasbeton munkák	87 930	39 000
39	Szárazépítés	161 850	259 974
42	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	683 693	1 157 570
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	342 490	147 790
48	Szigetelés	114 159	137 460
	1. Fejezet munkanemei összesen (HUF)	1 399 657	1 838 178
Villamos			
71	Elektromos energiaellátás, villanyszerelés	252 500	175 000
	2. Fejezet munkanemei összesen (HUF)	252 500	175 000
Gépész			
82	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	689 000	675 500
	3. Fejezet munkanemei összesen (HUF)	689 000	675 500

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-004-5.1.2.1	Földöröszítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.	15	m2	0	3 250	0	48 750
2	21-011-7.2-0120189	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alü nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból, Természetes szemcemoszlású homokos kavics, THK 0/12 P-TT Nyéktápbánya	2,5	m3	3 814	10 685	9 535	26 713
3	21-003-6.1.1	Munkaerők földkiemelésé közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dűcolás nélkül, 3,0 m ³ szelvényig	5,5	m3	0	3 652	0	20 086
4	21-008-2.1.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörség fok: 90%	2,5	m3	0	334	0	835
		Munkanem összesen (HUF)					9 535	96 384

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-021-4.3.1-0232210	Sík vagy alufordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros üsmörítéssel, 12 cm vastagságig, C20/25 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finanszíroz. modulussal	2	m ³	29 815	13 000	59 630	26 000
2	31-021-4.3.1-0222110	Sík vagy alufordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros üsmörítéssel, 12 cm vastagságig, C16/20 - X0v(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 6,6 finanszíroz. modulussal	1	m ³	28 300	13 000	28 300	13 000
		Munkanem összesen (HUF)					87 930	39 000

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
I	39-001-21.2.2-0110021	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. impregnált, 12,5 mm vlg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sírtett, (10 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 75 tartóvázzal, RIGIPS impregnált építőlemez R81 17,5 mm - szelvényű szítás hőszigetelés	39	m2	4 150	6 666	161 850	259 974
		Munkanem összesen (HUF)					161 850	259 974

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-012-1.1.3.2.1.1-0415533	Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, Baumit Baumacol FlexUni, C2TE, flexibilis csemperagasztó fokozott igénybevételre, Cikkszám: 156202 Baumit Baumacol PremiumFuge, CG2 WA, flexibilis fugázóanyag, max. 8 mm-es fugákhoz, színes, Cikkszám: 961401	54	m2	5 314	11 685	286 956	630 990
2	42-011-2.1.1.2-0415538	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlateralósító szalag elhelyezésével, Baumacol Proof folyékony fólia, Cikkszám: 966577	12,5	m2	4 025	990	50 313	12 375
3	42-022-1.1.3.2.1.1-0415533	Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, Baumit Baumacol FlexUni, C2TE, flexibilis csemperagasztó fokozott igénybevételre, Cikkszám: 156202 Baumit Baumacol PremiumFuge, CG2 WA, flexibilis fugázóanyag, max. 8 mm-es fugákhoz, színes, Cikkszám: 961401	12,5	m2	5 326	10 874	66 575	135 925
4	42-011-2.1.1.1-0215098	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben, Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására, Cikkszám: 255405	15	m2	198	785	2 970	11 775
5	42-011-2.1.1.4.1-0215096	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen ünterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban, Baumit Nivello Quattro ünterülő aljzatkiegyenlítő, max.: 20 mm, Cikkszám: 166704	15	m2	1 198	1 054	17 970	15 810
6	42-022-1.1.1.2.1.1-0415533	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, Baumit Baumacol FlexUni, C2TE, flexibilis csemperagasztó fokozott igénybevételre, Cikkszám: 156202 Baumit Baumacol PremiumFuge, CG2 WA, flexibilis fugázóanyag, max. 8 mm-es fugákhoz, színes, Cikkszám: 961401	2,5	m2	5 315	9 854	13 288	24 635
7	42-022-2.1.2.1.1-0415533	Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, Baumit Baumacol FlexUni, C2TE, flexibilis csemperagasztó fokozott igénybevételre, Cikkszám: 156202 Baumit Baumacol PremiumFuge, CG2 WA, flexibilis fugázóanyag, max. 8 mm-es fugákhoz, színes, Cikkszám: 961401	4	m	1 598	1 965	6 392	7 860
8	42-011-1.1.1.3.1-0313451	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, simító felületkiegyenlítés készítése, 5 mm átlagos rétegvastagságban, MAPEI Nivoplan kiegyenlítőhabarcs, szürke, Csz: 106125	19,5	m2	768	2 415	14 976	47 093
9	42-011-1.1.1.1-0215098	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben, Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására, Cikkszám: 255405	19,5	m2	187	914	3 647	17 823
10	42-011-1.1.1.2-0415538	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlateralósító szalag elhelyezésével, Baumacol Proof folyékony fólia, Cikkszám: 966577	19,5	m2	4 015	1 174	78 293	22 893

11-42-011-L1.2.2-0415538	Fal-, pillér és oszlapburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése belsőben, gipszkarton alapfelületen kenhető víz- és pánszigetelés felhordása egy rétegben, hajlatcsúszó szalag elhelyezésével, Bannacel Proof folyékony fólia, Cikkszám: 956522	34,5 m2	4 125	6 678	142 313	230 391
Munkanem összesen (HUF)					683 693	1 157 570

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-001-001	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvényezve, finom beállítással), HDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, fenyő tokkal, kilincsel, küszöbvel, 90x210 cm	1	db	21 690	14 350	21 690	14 350
2	44-001-002	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvényezve, finom beállítással), HDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, fenyő tokkal, kilincsel, küszöbvel, 75x210 cm	5	db	26 840	14 350	134 200	71 750
3	44-001-003	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ajtó elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), hatkamrás profil, háromrétegű üvegezéssel, egyszárnyú ajtó, külső és belső oldalt EPDM fóliával ellátva. 90 x 210 cm méretben	1	db	95 100	14 350	95 100	14 350
4	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	1,1	m ²	0	3 900	0	4 290
5	44-001-004	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), hatkamrás profil, háromrétegű üvegezéssel, egyszárnyú ajtó, külső és belső oldalt EPDM fóliával ellátva. 90 x 170 cm méretben	1	db	54 500	14 350	54 500	14 350
6	44-001-005	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), hatkamrás profil, háromrétegű üvegezéssel, egyszárnyú ajtó, külső és belső oldalt EPDM fóliával ellátva. 60 x 60 cm méretben	2	db	18 500	14 350	37 000	28 700
		Munkanem összesen (HUF)					342 490	147 790

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-002-1.1.1.1-0313069	Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatnak kellősitése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenemulzióval (száraz felületen), MAPEI Polypriimer oldószeres bitumenes kellősítő, Csz: 7270070	17	m2	220	280	3 740	4 760
2	48-002-1.3.3.2-0313062	Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, két rétegben, minimum 3,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál és egymáshoz teljes felületű hegesztéssel fektetve, MAPEI Antiradice Flex P 4 mm, FLI minősített gyökérálló, poliészterbetétes, SBS modifikált bitumen alapú elasztomer vízszigetelő lemez, Csz: 76307040001	17	m2	4 832	3 725	82 144	63 325
3	48-007-56.1.3.1-0113544	Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfólia egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigeteléseknél, vízszintes felületen, AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű	15	m2	110	575	1 650	8 625
4	48-007-41.1.1.1.2-0091145	Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, üsztrató réteggel vagy talajon fekvő padlószervezetben, expandált polisztirolhab lemezzel, MASTERPLAST Isomaster EPS-100 expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez 1000x500x50 mm, Cikkszám: 0501-transson	15	m2	1 775	4 050	26 625	60 750
		Munkanem összesen (HUF)					114 159	137 460

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-002-001	Villamos rendszer felújítása, átalakítása szerelevéssel komplettén.	1	kl	252 500	175 000	252 500	175 000
		Munkanem összesen (HUF)					252 500	175 000

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	1 82-003-001	Vízszűrőlek gépészeti kialakítása, szerelvényekkel, szennyvíz elvezetéssel, komplettan.	1	db	689 000	675 500	689 000	675 500
		Munkanem összesen (HUF)					689 000	675 500